NORTH STATE ELECTRIC

MOTOR BRANCH TAKE OFF SHEET

JOB ACCUBID OFFICE BUILDING

ESTIMATED BY

BI _____ SYS 05 SEC

SHEET 1 OF 1

DATE

SYMBOL											
DESCRIP-TION #	FROM	TO	HP	VOLT PHASE	DISC. SWITCH	FUSE	FLEX UNIT	CONDUIT	WIRE	LFT/T/90°	
E3.0	MDB	AHU-1	25	480 / 3	N1 / 70A			1½" EMT	(3) #1		
									(1) #6		
	MDB	AHU-2	25	480 / 3	N1 / 70A			1½" EMT	(3) #1		
									(1) #6		
	MDB	ELEV. SHUNT TRIP	30	480 / 3	N1 / 70A			1½" EMT	(3) #1		
									(1) #6		
E3.1	H1	UH-1		480 / 3	N1 / 30A			1/2" EMT	(3) #12		
									(1) #12		
	H1	FPB 1-1		480 / 3	N1 / 30A			1/2" EMT	(3) #10		
		TO							(1) #12		
		FPB 1-8									
	L1	WH-1		208 / 1				1/2" EMT	(2) #12		
									(1) #12		
E3.2	HT	FPB 1-1		480 / 3	N1 / 30A			1/2" EMT	(3) #10		
		TO							(1) #12		
		FPB 1-7									
	LT	WH-T		208 / 1				1/2" EMT	(2) #12		
									(1) #12		
E3.3	HT	EF-1		480 / 3	N1 / 30A			1/2" EMT	(3) #12		
									(1) #12		