NORTH STATE ELECTRIC

FEEDER TAKE OFF SHEET

JOB ACCUBID OFFICE BUILDING

ESTIMATED BY

BI ____ SYS 04 SEC ____

SHEET 1 OF 1

DATE

SYMBOL						CORE		SLEEVE & SEAL																		
DESCRIP-TION #	FROM	TO	CONDUIT	WIRE	LFT/T/90°	4"		4"	2 1/2"																	
	PRIM. SRV	XFMR	(3) 4" PVC	PULL ROPE																						
	XFMR	MDB	(5) 4" PVC	(3) 4-600 MCM																						
				(2) EMPTY																						
	MDB	TVSS	2" EMT	(5) #2																						
	MDB	HB1	1¼" EMT	(4) #3																						
				(1) #8																						
	MDB	H1	4" EMT	(4) 500 MCM																						
				(1) #3																						
	MDB	H2	2½" EMT	(4) #4/0																						
				(1) #4																						
	MDB	H3	2½" EMT	(4) #4/0																						
				(1) #4																						
	MDB	H4	2½" EMT	(4) #4/0																						
				(1) #4																						
PRIM.	H1	TL1	1½" LT FLEX	(3) #2																						
				(1) #8																						
SEC.	TL1	L1	2½" LT FLEX	(4) #4/0																						
				(1) #4																						
PRIM.	HT	TLT	1¼" LT FLEX	(3) #4																						
				(1) #8																						
SEC.	TLT	LT	2" LT FLEX	(4) #1/0																						
				(1) #6																						

F105 REV. 2